

KOSZTORYS**OFERTOWY**

Remont drogi gminnej nr. 319019T przez wieś Suków Papiernia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ROBOTY	PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE				
1.1	D-06.03.01	Mechaniczna ścinka poboczy śr. gr. 10 cm. Odwóz gruntu do 3 km.	m2	700,00		
1.2	D-04.04.01	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	2170,00		
1.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2170,00		
2.	NAWIERZCHNIA					
2.4	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m2 .	Mg	108,50		
2.5	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR -1	m2	2100,00		
3.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
3.6	D-02.01.01	Dowóz gruntu (z dokopu) na podwyższenie poboczy	m3	35,00		
3.7	kalkulacja własna	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	15,00		
3.8	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 1,0m	m2	700,00		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

słownie :