

KOSZTORYS

OFERTOWY

Remont drogi gminnej nr. 000622T Brzechów - Brzechów Nowiny

działka o nr. ewid. 207

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE						
1.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - teren pagórkowaty	km	0,600		
1.2	D-06.04.01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni/ poszerzenie jezdni w km. 0+300-0+250 str. prawa/ . Grunt wbudowany na podwyszenie poboczy.	m2	37,50		
1.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1925,00		
1.4	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsaczającej z piasku gr. 25 cm	m2	150,00		
1.5	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubość . warstwy po zagęszczeniu 20 cm. km.0+300+0+550 / spadek jednostronny/	m2	900,00		
1.6	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubość . warstwy po zagęszczeniu 10 cm. km. 0+000+0+300 / spadek jednostronny/	m	1080,00		
1.7	D-06.04.01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej . Transport gruzu do 3 km	m2	50,00		
2. NAWIERZCHNIA						
2.8	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m2 .	Mg	99,00		
2.9	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu <i>KR -1</i> oraz rozjazdu / spadek jednostronny/	m2	2090,00		
3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
3.10	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 1,0m w km. 0+000+0+300 oraz szer.0,25 m w km. 0+300-0+550	m2	725,00		
3.11	D-07.02.01	Ustawienie znaków odblaskowych D-1-2szt.;A-7szt. na rurkach o średnicy 50 mm	szt.	2,00		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

słownie :

KOSZTORYS

OFERTOWY

Remont drogi gminnej nr. 319022T Cisów - przez wieś tzw. Łonek

działka o nr. ewid. 193/2

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE					
1.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - teren pagórkowaty	km	0,5		
1.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1800,00		
2.	NAWIERZCHNIA					
2.3	D-04.08.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubość . warstwy po zagęszczeniu 20 cm. km.0+440-0+500 / spadek jednostronny/	m2	216,00		
2.4	D-04.04.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubość . warstwy po zagęszczeniu 15 cm. km. 0+000+0+440 / spadek	m2	1584,00		
3.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
3.5	D-02.01.01	Ręczne wykonanie poboczy gruntowych szer. 0,3 m. Część gruntu dowóz do 1km.	m2	300,00		
3.6	D-03.02.01	Montaż murków czołowych prefabrykowanych dla przepustu o śr. 40 cm	szt.	2,00		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

słownie :

KOSZTORYS**OFERTOWY****Remont drogi dojazdowej w msc. Komórki**

działka o nr. ewid. 64

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ROBOTY	PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE				
1.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - teren pagórkowaty	km	0,600		
1.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2220,00		
2.	NAWIERZCHNIA					
2.3	D-04.04.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubość . warstwy po zagęszczeniu 15 cm. km. 0+000+0+440 / spadek	m2	2200,00		
3.	ROBOTY WYKONCZENIOWE					
3.4	D-02.01.01	Ręczne wykonanie poboczy gruntowych szer. 1,0 m. Część gruntu dowóz do 1km.	m2	1200,00		
3.5	D-10.01.05	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	3,00		
3.6	D-02.01.01	Odmulenie rowu śr. gł. 30 cm	m	800,00		
3.7	D-03.01.01	Założenie prefabrykowanych ścianek czołowych ze skrzydełkami dla przepustu o śr. 60 cm	szt.	2,00		
3.8	D-07.02.01	Ustawienie znaków odblaskowych A-6b;A-6c;A-7- na rurkach o średnicy 50 mm	szt.	3,00		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

słownie :

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi dojazdowej w msc. Marzysz nr. ewid. działki 677/2

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE					
1.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - teren pagórkowaty	km	0,600		
1.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2520,00		
2.	NAWIERZCHNIA					
2.3	KNNR6 0204-06 D-04.04.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m2	2520,00		
3.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
3.4	D-02.01.01	Ręczne wykonanie poboczy gruntowych szer. 1,0 m. Część gruntu dowóz do 1km.	m2	1200,00		
3.5	D-07.02.01	Ustawienie znaków odblaskowych A-7-1szt. na rurkach o średnicy 50 mm	szt.	1,00		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

słownie :

KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont drogi gminnej nr. 319018T w msc. Mójcza
nr. ewid. działki 523/9 i 524**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	km	0,44		
1.2	wycena indyw.	Regulacja wysokościowa hydrantów	szt.	3,00		
1.3	wycena indyw.	Regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych	szt.	9,00		
1.4	wycena indyw.	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	7,00		
2.	ROBOTY ZIEMNE					
2.5	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku do 3 km./Wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni/	m ³	316,20		
2.6	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1364,00		
3.0	PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA					
3.7	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm / 200m x 3,1 m/	m2	620,00		
3.8	D-04.04.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubość . warstwy po zagęszczeniu 20 cm ./spadek jednostronny/	m2	1364,00		
3.9	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m2 / 440mx3,1m/	Mg	68,20		
3.10	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu <i>KR-1/2</i> . /spadek jednostronny/ oraz skrzyżowanie	m2	1350,00		
3.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
4.11	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm i gr. 10 cm i szer. 0,5m	m2	440,00		
4.12	D-03.01.01	Wykonanie przepustu o śr. 50 cm z HDPE na ławie z betonu B-10 gr. 15 cm	m	15,00		
4.13	D-03.01.01	Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustu o śr. 50 cm/ ze skrzydełkami/	szt.	2,00		

4.14		Wykonanie ścieków z koryt prefabrykowanych z nakrywą żelbetową na ławie betonu B-10 gr. 15 cm.	m	240,00		
4.15	D-07.02.01	Znaki drogowe, / foliowane/ wraz ze słupkami z rur stalowych o śr. 50 mm A-7;A-6b;A-6c	szt	3,00		
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO						
PODATEK VAT 23 %						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT						

słownie zł:

KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont drogi gminnej nr. 319019T Suków Papiernia - przez wieś
działka o nr ewid. 1350**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1. Roboty przygotowawcze						
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	km	0,50		
2. Podbudowa i nawierzchnia						
2.2	D-04.02.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2600,00		
2.3	D-04.04.01	Wzmonienie istniejącej podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - 300m x 5,2	m2	1560,00		
2.4	D-04.04.01	Wzmonienie istniejącej podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - 200m x 5,2	m2	1040,00		
2.5	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m2	Mg	130,00		
2.6	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu <i>KR-1</i> .	m2	2550,00		
3. Roboty wykończeniowe						
3.7	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 0,5m	m2	500,00		
3.8	D-03.01.01	Wykonanie przepustu o śr. 50 cm z HDPE na ławie z betonu B-10 gr. 15 cm	m	10,00		
3.9	D-03.01.01	Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustu o śr. 50 cm/ ze skrzydełkami/	szt.	2,00		
3.10	D-07.02.01	Ustawienie znaków odblaskowych typu A-7-1szt.;A-6b-1szt,A-6c-1szt na rurkach o średnicy 50 mm	szt.	3,0		
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO						
PODATEK VAT 23 %						
OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT						

słownie zł:

KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont drogi dojazdowej Kranów - przez wieś
działka o nr ewid. 147 i 912**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1. Roboty przygotowawcze						
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	km	0,61		
2. Podbudowa i nawierzchnia						
2.2	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku do 1 km./345mx4.2mx0,45cm/	m ³	652,10		
2.3	D-04.02.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1450,00		
2.4	D-04.04.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 25 cm .	m2	1450,00		
2.5	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	1450,00		
2.6	D-04.04.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej kruszywem stabilizowanym mechanicznie gr. 5cm/ 255mx4,1m/	m3	52,30		
2.7	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m2	Mg	125,10		
2.8	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu <i>KR-1</i> .	m2	2440,00		
3. Roboty wykończeniowe						
3.9	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 0,5m	m2	610,00		
3.10	D-07.02.01	Znaki drogowe, / foliowane/ wraz ze słupkami z rur stalowych o śr. 50 mm A-7	szt	1,00		
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT						

słownie zł: