KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi dojazdowej do przepompowni w msc. Widełki

(dz. nr. ew. 277/2)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PODBUDOWA**					
1.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - teren pagórkowaty. Obsługa geodezyjna.	km	0,25		
1.2	D-04.01.01	Mechaniczne korytowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i pobocza. Nadmiar urobku transport do 1km.	m2	675,00		
1.3	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsaczającej z piasku gr. 25 cm	m2	675,00		
1.4	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m2	675,00		
2.	**NAWIERZCHNIA**					
2.5	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m2 .	Mg	33,80		
2.6	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu ***KR -1*** oraz rozjazdy / spadek jednostronny/	m2	625,00		
3.	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**					
3.7	D-04.04.02	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego gr. 10 cm i szer. 0,5m	m2	250,00		
3.8	D-07.05.01	Montaż barier sprężystych SP-05	mb.	32,00		
3.9	Kalkulacja własna	Rozebranie nawierzchni z elemntów betonowych prefabrykowanych (trylinki). Odwóz elementów na odl. 10 km	m2	75,0		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 22%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

słownie : zł.