

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>PRACE ZEWNĘTRZNE</b>			
<b>1.1</b>		<b>ELEWACJA</b>			
1	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	<b>0535-04</b>				
1		14.60+14.60	m	29.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.200</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	<b>0535-06</b>				
1		5.00	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0535-08</b>				
1		3.40	m <sup>2</sup>	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
4	<b>KNR 2-02</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0506-02</b>				
1		14.60*3*0.40	m <sup>2</sup>	17.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.520</b>
5	<b>KNR 2-02</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1.	<b>0508-02</b>				
1		14.60*2	m	29.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.200</b>
6	<b>KNR 2-02</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1.	<b>0510-03</b>				
1		3.00*2	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m <sup>2</sup> preparatami olejowymi metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0613-05</b>				
1		(14.60+8.60+14.60+8.60)*3.2+18.50*2	m <sup>2</sup>	185.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.480</b>
8	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą opryskiwania ciągłego	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0629-04</b>				
1		(14.60+8.60+14.60+8.60)*3.2+18.50*2	m <sup>2</sup>	185.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.480</b>
9	<b>KNR 4-01</b>	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0701-04</b>				
1		(14.60+8.60+14.60+8.60)*3.2	m <sup>2</sup>	148.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.480</b>
10	<b>KNR 0-23</b>	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>2611-01</b>				
1		(14.60+8.60+14.60+8.60)*3.2	m <sup>2</sup>	148.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.480</b>
11	<b>KNR-W 2-02</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0612-06</b>				
1		(14.60+8.60+14.60+8.60)*3.2	m <sup>2</sup>	148.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.480</b>
12	<b>KNR-W 2-02</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0612-03</b>				
1		110.0	m <sup>2</sup>	110.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
13	<b>KNR 2-02</b>	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0902-01</b>				
1		(14.60+8.60+14.60+8.60)*3.2	m <sup>2</sup>	148.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.480</b>
14	<b>KNNR 2</b>	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1405-03</b>				
1		(14.60+8.60+14.60+8.60)*3.2	m <sup>2</sup>	148.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.480</b>
15	<b>KNR 2-02</b>	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0921-01</b>				
1					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(14.60+8.60+14.60+8.60)*0.70	m <sup>2</sup>	32.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.480</b>
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-09				
1		3.0	m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>2 PRACE WEWNĘTRZNE</b>					
<b>2.1 PRACE REMONTOWE</b>					
17	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
d.2.	0405-01				
1		85.0+15.80+6.70	m <sup>2</sup>	107.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.500</b>
18	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.2.	1103-01				
1		85.0*0.20	m <sup>3</sup>	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
19	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.2.	1101-07				
1		107.50*0.10	m <sup>3</sup>	10.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.750</b>
20	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.2.	0606-01				
1		107.50	m <sup>2</sup>	107.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.500</b>
21	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2.	0609-03				
1		107.50	m <sup>2</sup>	107.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.500</b>
22	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.2.	1104-02				
1		107.50	m <sup>2</sup>	107.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.500</b>
23	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>		
d.2.	1109-04				
1		107.50	m <sup>2</sup>	107.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.500</b>
24	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2.	0701-04				
1		(11.80+5.60+3.40+2.20+8.50+7.82+8.00+2.00+8.00+2.00+3.20+3.20+2.00+2.00)*3.10	m <sup>2</sup>	216.132	
				<b>RAZEM</b>	<b>216.132</b>
25	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2.	0701-11				
1		85.00+6.70+15.80	m <sup>2</sup>	107.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.500</b>
26	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.2.	0801-02				
1		(11.80+5.60+3.40+2.20+8.50+7.82+3.20+3.20+2.00+2.00)*3.10	m <sup>2</sup>	154.132	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.132</b>
27	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>		
d.2.	0801-04				
1		85.00+6.70+15.80	m <sup>2</sup>	107.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.500</b>
28	KNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.2.	1402-03				
1		(11.80+5.60+3.40+2.20+8.50+7.82+3.20+3.20+2.00+2.00+2.30*2+2.00*2)*3.10	m <sup>2</sup>	180.792	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.792</b>
29	KNR 2	Malowanie farbą podłogi gipsowych na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.2.	1402-01				
1		85.00+6.70+15.80	m <sup>2</sup>	107.500	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>107.500</b>
30	<b>KNNR 2</b> d.2. <b>0805-02</b>	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
1		(1.30*2+2.00*2+1.20*2+2.00*2+1.20*2+2.00*2+1.50*2+2.00*2)*3.10	m <sup>2</sup>	81.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.840</b>
31	<b>KNNR-W 3</b> d.2. <b>0303-01</b>	Uzupełnienie ścianek z cegły o gr. 1/4 cegły lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
1		1.50*2.35	m <sup>2</sup>	3.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.525</b>
32	<b>KNR 2-02</b> d.2. <b>2001-01</b>	Ścianki działowe z płyt gipsowych Pro-Monta gr.8 cm pojedyncze	m <sup>2</sup>		
1		(4*2.00+1.30)*3.10	m <sup>2</sup>	28.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.830</b>
33	<b>KNR-W 2-02</b> d.2. <b>1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
1		2*0.80*2.10	m <sup>2</sup>	3.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
34	<b>KNR-W 2-02</b> d.2. <b>1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
1		0.90*2.10	m <sup>2</sup>	1.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
35	<b>KNR-W 2-02</b> d.2. <b>1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
1		4*1.00*2.10	m <sup>2</sup>	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
36	<b>KNR-W 2-02</b> d.2. <b>1026-01</b>	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
1		2*(0.80*2.10)+4*(1.00*2.10)+(0.90*2.10)	m <sup>2</sup>	13.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.650</b>
<b>2.2</b>	<b>INSTALACJA C.O</b>				
37	d.2. <b>analiza indywidualna</b>	Wykonanie kompletnej wewnętrznej instalacji C.O	m <sup>2</sup>		
2		107.50	m <sup>2</sup>	107.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.500</b>
<b>2.3</b>	<b>INSTALACJA WOD-KAN</b>				
38	d.2. <b>analiza indywidualna</b>	Kompletna wewnętrzna instalacja wod-kan	m <sup>2</sup>		
3		107.50	m <sup>2</sup>	107.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.500</b>
<b>2.4</b>	<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>				
39	d.2. <b>analiza indywidualna</b>	Kompletna wewnętrzna instalacja elektryczna	m <sup>2</sup>		
4		107.50	m <sup>2</sup>	107.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.500</b>