

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	31321100-3	Budowa oświetlenia drogowego drogi w miejscowości 1250 Marzysz gm. Daleszyce			
1	KNR 5-10	Montaż śrub hakowych	szt.		
d.1	0802-05	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ²	m		
d.1	0905-01	85	m	85.000	
				RAZEM	85.000
3	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-12/Al-20 mm ²) wciągane do rur	m		
d.1	0207-02	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 5-10	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
d.1	0803-01	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 5-08	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
d.1	0404-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 5-08	Montaż zabezpieczeń	szt.		
d.1	0312-12	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	31321100-3	Budowa oświetlenia drogowego drogi w miejscowości 1236 Marzysz gm. Daleszyce			
1	KNR 5-10	Montaż śrub hakowych	szt.		
d.1	0802-05	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ²	m		
d.1	0905-01	49	m	49.000	
				RAZEM	49.000
3	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-12/Al-20 mm ²) wciągane do rur	m		
d.1	0207-02	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 5-10	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
d.1	0803-01	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000