
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach
ADRES INWESTYCJI : Daleszyce ul. Spacerowa
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
ADRES INWESTORA : 26-021 Daleszyce, Plac Staszica 9
BRANŻA : ZIELEŃ - wycinka drzew i krzewów, zabezpieczenie drzew

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż Sebastian Wróblewski

DATA OPRACOWANIA : 03.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2017

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach. Zabezpieczenie drzew adaptowanych, wycinka drzew i krzewów, karczowanie pni. Uprzątnięcie po wycince.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW - CPV 45112700-2					
1	d.1 SST Zielen 5.2	Karczowanie drzew twardych o śr.pnia do 16cm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
2	d.1 SST Zielen 5.2	Karczowanie drzew twardych o śr.pnia 16-20 cm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
3	d.1 SST Zielen 5.2	Karczowanie drzew twardych o śr.pnia 21-30 cm	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
4	d.1 SST Zielen 5.2	Karczowanie drzew twardych o śr.pnia 31-40 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	d.1 SST Zielen 5.2	Karczowanie drzew miękkich o śr.pnia 41-65 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	d.1 SST Zielen 5.2	Usunięcie krzewów analogia Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych 35/10000	ha		
			ha	0.004	
				RAZEM	0.004
7	d.1 SST Zielen 4.2	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp		
		9,04	mp	9.040	
				RAZEM	9.040
8	d.1 SST Zielen 4.2	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu	mp		
		#p7	mp	9.040	
				RAZEM	9.040
9	d.1 SST Zielen 5.3	Zrębkowanie gałęzi	mp		
		15,06+5	mp	20.060	
				RAZEM	20.060
10	d.1 SST Zielen 4.3	Wywożenie zrębek na odległość do 15km	mp		
		#p9*0,33	mp	6.620	
				RAZEM	6.620
11	d.1 SST Zielen 5.2	Wartość drewna pochodzącego z wycinki które przechodzi na własność wykonawcy	mp		
		-9,04	mp	-9.040	
				RAZEM	-9.040
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych - kod CPV 45112710-5					
Zabezpieczenie drzew					
12	d.2. SST Ziel. 15.5.4	Zabezpieczenie drzew o śr. do 30 cm na okres wykonywania robót - dla drzew o nr inwentaryzacyjnych 1,12,17 (wygradzenie drzewa 1,5m poza obrysem rzutu korony lub zabezpieczenie pnia z desek mocowanych do elementów dystansowych umieszczonych wokół pnia d	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	d.2. SST Ziel. 15.5.4	Zabezpieczenie drzew o śr. powyżej 30 cm na okres wykonywania robót - dla drzew o nr inwentaryzacyjnych 1,12,17 (wygradzenie drzewa 1,5m poza obrysem rzutu korony lub zabezpieczenie pnia z desek mocowanych do elementów dystansowych umieszczonych wokół	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000