

Załącznik 1. Tabela robót ziemnych

"BUDOWA ULICY SPACEROWEJ W DALESZYCACH"													
OBLICZENIE OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH													
Nr przekroju	Hekto metr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop(+)	nasyp(-)	wykop(+)	nasyp(-)		wykop(+)	nasyp(-)		wykop(+)	nasyp(-)	wykop(+)	nasyp(-)
		m2.		m2.			m3			m3		m3	
PP-1	3,00	5,00	0,18										
PP-2	13,00	1,70	3,64	3,35	1,91	10,00	33,50	19,10	19,10	14,40	0,00	14,40	
PP-3	28,00	0,94	6,00	1,32	4,82	15,00	19,80	72,30	19,80	0,00	-52,50		-52,50
PP-4	47,00	4,00	0,20	2,47	3,10	19,00	46,93	58,90	46,93	0,00	-11,97		-11,97
PP-5	60,00	13,00	0,11	8,50	0,16	13,00	110,50	2,02	2,02	108,48	0,00	108,48	
PP-6	78,00	12,00	0,00	12,50	0,06	18,00	225,00	0,99	0,99	224,01	0,00	224,01	
PP-7	94,00	9,20	0,20	10,60	0,10	16,00	169,60	1,60	1,60	168,00	0,00	168,00	
PP-8	110,00	9,80	0,11	9,50	0,16	16,00	152,00	2,48	2,48	149,52	0,00	149,52	
PP-9	127,00	5,30	0,18	7,55	0,15	17,00	128,35	2,47	2,47	125,88	0,00	125,88	
PP-10	145,00	5,10	0,04	5,20	0,11	18,00	93,60	1,98	1,98	91,62	0,00	91,62	
PP-11	160,00	6,15	0,11	5,63	0,08	15,00	84,38	1,13	1,13	83,25	0,00	83,25	
PP-12	175,00	3,70	0,20	4,93	0,16	15,00	73,88	2,33	2,33	71,55	0,00	71,55	
						Σ	1137,54	165,30	100,83	1036,71	-64,47		