

Przedmiar

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
1	2	3	4	5
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.		
1	KNR 2-31 1402-05-050	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: D-06.03.01	460,00	m2
2	KNR 2-01I 0206-02-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km. Grunt kategorii III. Zbieranie skarpy , koryto pod ściek betonowy, likwidacja przełomów. krotność = 1,00 Nr Spec.: D-02.01.01	225,00	m3
		Razem:		
2		PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA		
3	KNR 2-31 0104-05-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.02.01	200,00	m2
4	KNR 2-31 0104-06-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność = 10,00 Nr Spec.: D-04.02.01	200,00	m2
5	KNR 2-31 0111-03-050	Stabilizacja piasku cementem 2,5MPa. Grubość po zagęszczeniu 10cm. Stabilizacja z wytwórni. krotność = 1,00 Nr Spec.: D-05.04.01	200,00	m2
6	KNR 2-31 0114-03-050	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02	200,00	m2
7	KNR 2-31 0114-04-050	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1cm grubości. krotność = 5,00 Nr Spec.: D-04.04.02	200,00	m2
8	KNR 2-31I 0108-02-034	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2Sposób wbudowania-mechaniczny. krotność = 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05	97,43	t
9	KNR 2-31 0310-05-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm. krotność = 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05a	1 253,00	m2
10	KNR 2-31 0310-06-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu – za każdy dalszy 1 cm. krotność = 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05a	1 253,00	m2
		Razem:		
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
11	KNR 2-31 0204-03-050	Nawierzchnie z kruszywa niezwiązanego. Grubość warstwy po uwałowaniu 8cm (Pobocze oraz zjazdy) krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02	347,00	m2

12	KNR 2-31 0703-01-020	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m ² . Znaki U3a/U3b krotność = 1,00 Nr Spec.: D-07.02.01	8,00	szt
13	KNR 2-31 0702-01-020	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm krotność = 1,00 Nr Spec.: D-07.02.01	8,00	szt
14	KNNR 1 0102-030-052	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich 10-30% powierzchni ,oraz obcinanie gałęzi z poziomu terenu. Skropienie środkiem chwastobójczym typu "Roundup" lub podobne./ samosiejek/ krotność = 1,00 Nr Spec.: D-01.02.01	0,06	ha
15	KNR 2-31 0606-03-040	Ścieki z elementów betonowych 50x60 cm na ławie z betonu C/10. Grubość prefabrykatów 15 cm. krotność = 1,00 Nr Spec.: D-08.05.01	318,00	m
16	KNR 2-31 0502-04-050	Umocnienie skarpy z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność = 1,00 Nr Spec.: D-06.01.01	17,50	m ²
17	KNR 2-31 0805-01-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej krotność = 1,00 Nr Spec.: D-01.02.04	8,00	m ²
18	KNNR 6 0502-03010-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem. Kostka z odzysku. krotność = 1,00 Nr Spec.: D-08.02.02	8,00	m ²