

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.17	km km	 0.170	
				RAZEM	0.170
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 750	m ² m ²	 750.000	
				RAZEM	750.000
2		PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA			
3 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o średniej grubości po zagęszczeniu 10cm. Wyrównanie istniejącej podbudowy 750	m ² m ²	 750.000	
				RAZEM	750.000
4 d.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm. AC11W 50/70 730	m ² m ²	 730.000	
				RAZEM	730.000
5 d.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm. KR 1/2. AC8S 50/70 700	m ² m ²	 700.000	
				RAZEM	700.000
6 d.2	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu. AC8S 50/70 700	m ² m ²	 700.000	
				RAZEM	700.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7 d.3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm. Wykorzystanie jako pobocza i zjazdu 210	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
8 d.3	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
9 d.3	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2. Znaki A-7 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
11 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
12 d.3	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
13 d.3	KNR 2-31 0814-05	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z przestawieniem w nowe miejsce 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000