


OGRODZENIE – PRZĘŚŁO TYPOWE

skala 1:20



- ZAKRES PRAC:**
- Nowoprojektowane ogrodzenie należy wykonać wg linii A...E, Lc=41,0 [mb].
 - Ogrodzenie z siatki plecionej, ocynkowanej ogniowo, powlekanej otuliną z poliestru. Oczko 50x50 [mm].
 - Wysokość ogrodzenia: 1,50 [m].
 - Słupki pośrednie: z rur stalowych, wewnętrznie i zewnętrznie ocynkowane ogniowo, powlekane poliestrem, z kolpkami pokrywającym z tworzywa sztucznego, Ø48[mm].
 - Rozstaw słupków pośrednich: ~2,50 [m] – patrz rozstaw wg rzutu.
 - Słupki naprzęające (naciągowe): z rur stalowych, wewnętrznie i zewnętrznie ocynkowane ogniowo, powlekane poliestrem, z kolpkami pokrywającym z tworzywa sztucznego, Ø60[mm].
 - Rozstaw słupków naprzęających: ~20,00 [m] –> 25,00 [m] i w narożach.
 - Słupki zabetonowane w betonie C25/30, XC2, XF2, na głębokość ~0,70 [m].
 - Łącznie z siatką należy zamocować linki naciągowe. Linki stalowe, systemowe, powlekane, śr. 5,5mm, SL = 3x41,0 [mb].

- UWAGI:**
- Wymiary podano w [mm], rzędne w [m] (o ile nie zaznaczono inaczej).
 - Wymiary korygować na budowie.
 - Lokalizacja linii ogrodzenia wg rysunku: OGRODZENIE – RZUT.

BETON C25/30, XC2, XF2
STAL PROFLOWA: S235JR

Nazwa rysunku: OGRODZENIE – PRZĘŚŁO TYPOWE						Nr. rysunku: K-5
Opis: PROJEKT POMPOWNI WODOCIĄGOWEJ W M. BRZECZÓW Obręb 0002 Brzechów, dz. Nr 273, gmina Daleszyce, woj. świętokrzyskie.						Skala: 1:20
Opis:	Specjalność:	Nr. uprawnień:	Podpis:	Data:	Stadium: PB	
mgr inż. Dariusz Wójcicki	KONSTRUKCYJNA	SWK/0029/ PWOK/03		06.2019r.		
Podpis:	Specjalność:	Nr. uprawnień:	Podpis:	Data:	Firma: PROENCO ul. Warszawska 30/10 25-312 Kielce	
mgr inż. Dariusz Wójcicki	KONSTRUKCYJNA	SWK/0029/ PWOK/03		06.2019r.		