
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utworzenie świetlicy środowiskowej przy szkole Podstawowej
w Szczecnie
ADRES INWESTYCJI : Szczecno
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
ADRES INWESTORA : Pl. Staszica 9 ; 26-021 Daleszyce
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Teresa Kamińska

DATA OPRACOWANIA : marzec 2009

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE					
1	KNR 4-01 d.10818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 36.73+18.75+11.52+3.8	m ² m ²	 70.800	 70.800
2	KNR 4-01 d.10811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 4.14	m ² m ²	 4.140	 4.140
3	KNR 4-01 d.10212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm 0.25*4.08*4.24+0.1*(18.57+18.75+11.52+3.8+4.14)	m ³ m ³	 10.003	 10.003
4	KNR 4-01 d.10819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.3*2.5*4+1.8*2.5-0.6*2.0*3	m ² m ²	 23.900	 23.900
5	KNR 4-01 d.10349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.25*3.24*2.5	m ³ m ³	 2.025	 2.025
6	KNR 4-01 d.10348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.3*2.5	m ² m ²	 5.750	 5.750
7	KNNR 2 d.10604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 36.73+18.75+4.14+11.52+3.8	m ² m ²	 74.940	 74.940
8	KNNR 2 d.10602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych gr. 5 cm ukła- danych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo 74.94	m ² m ²	 74.940	 74.940
9	KNNR 2 d.11202-05	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro. gr. 25 mm 74.94	m ² m ²	 74.940	 74.940
10	KNNR 2 d.11202-07	Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10 mm krotność=2,5 74.94	m ² m ²	 74.940	 74.940
11	KNR 2-02 d.11106-07	Doplata za zbrojenie siatką stalową 74.94	m ² m ²	 74.940	 74.940
12	KNNR 2 d.11202-07 analogia	Pochylnia dla niepełnosprawnych - spadek 6% wspł do R=15 do M=7,5 1.2*2.25	m ² m ²	 2.700	 2.700
13	NNRNKB d.1202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 36.73	m ² m ²	 36.730	 36.730
14	KNR 4-01 d.10354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
15	KNR 4-01 d.10354-04 analogia	Poszerzenie otworu drzwiowego 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
16	KNR 4-01 d.10313-04	Wykonanie nadproży nad drzwiami - dostarcz.i obsadz.belek stalowych 2x dwute- ownik 120 mm 1.3*2*3	m m	 7.800	 7.800
17	KNR 4-01 d.10703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek 7.8	m m	 7.800	 7.800
18	KNR 4-01 d.10708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach 2.0	m m	 2.000	 2.000
19	d.1kalk. własna 1	Podstępowanie stropu i wykonanie nadproża stalowego 2x dwuteownik 180 dl.375 cm , z otynkowaniem .	kpl kpl	 1.000	 1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 d.10708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 9.0	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
21	KNR 4-01 d.10108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 15.0	m ³ m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
22	KNR 4-01 d.10108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km krotność=15 15.0	m ³ m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
23	KNR 2-02 d.10120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. 4.0*2.80	m ² m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
24	KNR 2-02 d.10803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon. ręcznie na ścianach i słupach 11.2*2 2.65*(2.3+1.8)*2-0.9*2.0	m ² m ² m ²	22.400 19.930	
				RAZEM	42.330
25	KNR 4-01 d.11202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 36.73+18.75+4.14+11.52+3.8 3.65*(4.24*2+0.5*4+4.28+3.0+6.8*2+4.08+4.38*4+2.3*4)-0.9*2.0*9-1.15*1.6*4	m ² m ² m ²	74.940 203.324	
				RAZEM	278.264
26	KNR 4-01 d.10713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 278.264	m ² m ²	278.264	
				RAZEM	278.264
27	NNRNKB d.1202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 74.94	m ² m ²	74.940	
				RAZEM	74.940
28	NNRNKB d.1202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 203.324 22.4	m ² m ² m ²	203.324 22.400	
				RAZEM	225.724
29	KNR 2-02 d.11505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 278.264+22.4	m ² m ²	300.664	
				RAZEM	300.664
30	KNR 0-39 d.10114-01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5 4.14+19.93	m ² m ²	24.070	
				RAZEM	24.070
31	KNR 0-39 d.10115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny 4.14	m ² m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
32	KNR 0-39 d.10115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny 19.93	m ² m ²	19.930	
				RAZEM	19.930
33	KNR-W 2-02 d.10840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 2.65*(2.3+1.8)*2-0.9*2.0	m ² m ²	19.930	
				RAZEM	19.930
34	KNR 2-02 d.11118-08	Posadzki płytkowe z terrakoty; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 4.14	m ² m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
35	KNR 2-02 d.11112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z cokołem -TARKETT 36.73 0.1*26.9	m ² m ² m ²	36.730 2.690	
				RAZEM	39.420
36	NNRNKB d.1202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 18.75+11.52+3.8	m ² m ²	34.070	
				RAZEM	34.070

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
37	NNRNKB d.1.202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 4.38*2+4.28+3.25+6.7*2+2.3*4-1.0*7	m m		
				31.890	
				RAZEM	31.890
38	KNR 0-19 d.1.0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. do 2.0 m2 1.15*1.6*4	m ² m ²		
				7.360	
				RAZEM	7.360
39	KNR 0-19 d.1.0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. do 2.5 m2 1.45*1.6*2	m ² m ²		
				4.640	
				RAZEM	4.640
40	d.1 kalk. własna	Nawietrzaki higrosterowane AERECO 6	szt szt		
				6.000	
				RAZEM	6.000
41	NNRNKB d.1.202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki zewnętrzne 0.25*(1.5*2+1.2*4)	m ² m ²		
				1.950	
				RAZEM	1.950
42	KNR 2-02 d.1.0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników wewnętrznych 6	szt szt		
				6.000	
				RAZEM	6.000
43	KNR 0-19 d.1.1024-06 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych szt3 0.9*2.0*3	m ² m ²		
				5.400	
				RAZEM	5.400
44	KNR 0-19 d.1.1024-06 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych szt 1 0.9*2.0	m ² m ²		
				1.800	
				RAZEM	1.800
45	KNR 0-19 d.1.1024-06 analogia	Montaż drzwi zewnętrznych szt 1 1.0*2.0	m ² m ²		
				2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR 2-02 d.1.0218-01 analogia	Pochylnia dla niepełnosprawnych na zewnątrz budynku 1.6	m ³ m ³		
				1.600	
				RAZEM	1.600
2/INSTALACJE SANITARNE - "biały montaż"					
47	KNNR 8 d.2.0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNNR 8 d.2.0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNNR 8 d.2.0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej dla niepełnosprawnych 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 2-15 d.2.0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNNR 8 d.2.0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" dla niepełnosprawnych 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 2-15 d.2.0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 2-15 d.2.0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNNR 8 d.2.0210-03	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.50 mm łączonych metodą klejenia 2	szt szt		
				2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
55	d.2 kalk. własna	Montaż poręczy umywalkowej dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
56	d.2 kalk. własna	Montaż poręczy do wc dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
57	d.2 kalk. własna	Dostarczenie i montaż - dozownik na mydło	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
58	d.2 kalk. własna	Dostarczenie i montaż - dozownik na papier	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
59	d.2 kalk. własna	Dostarczenie i montaż - dozownik na ręczniki papierowe	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
60	d.2 kalk. własna	Dostarczenie i montaż - lustro uchylne	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
61	KNR-W 2-17 d.2 0206-01 analogia	Wentylatory EDM	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE					
62	KNNR 9 d.3 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich	m		
		50.0	m	50,000	
				RAZEM	50,000
63	KNNR 9 d.3 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
64	KNNR 9 d.3 0402-02	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych natynkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
65	KNNR 9 d.3 0402-03	Montaż gniazd komputerowych 2 biegunowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
66	KNNR 9 d.3 0401-05	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, - łącznik 1-bieg. hermetyczny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67	KNNR 9 d.3 0401-03	Wymiana nieuszczelnionego natynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, łącznik 1-bieg.	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
68	KNNR 5 d.3 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetlówkowa do 2x26 W	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
69	KNNR 5 d.3 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetlówkowa do 2x36W	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
70	KNNR 5 d.3 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetlówkowa do 2x58W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
71	KNNR 5 d.3 0502-01	Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
72	KNNR 5 d.3 1205-01	Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm ² - wentylator EDM	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

