

Gmina Daleszyce

Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce

### PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Niwy dz. nr ewld. 388/3  
ADRES INWESTYCJI : Niwy  
INWESTOR : Gmina Daleszyce  
ADRES INWESTORA : Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Marek Plaziak  
DATA OPRACOWANIA : maj 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2021

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa   | Opis i wyliczenia  | J.m.           | Poszcz.  | Razem    |
|-----|------------|--|----------------|----------|----------|
| 1   | 45000000-7 | <b>Roboty budowlane</b>  |                |          |          |
| 1   | KNR 2-01   | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Geodezyjne wznowienie pasa drogowego.                                       | km             |          |          |
| d.1 | 0119-03    | 0.265  | km             | 0.265    |          |
|     |            |  |                | RAZEM    | 0.265    |
| 2   | kalkulacja | Operat geodezyjny powykonawczy   | kpl.           |          |          |
| d.1 | własna     | 1  | kpl.           | 1.000    |          |
|     |            |  |                | RAZEM    | 1.000    |
| 3   | KNR 2-31   | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni o głębokości 48 cm (poszerzenie)   | m <sup>2</sup> |          |          |
| d.1 | 0101-01    |  |                |          |          |
|     | 0101-02    |  |                |          |          |
|     | analogia   | 291.5  | m <sup>2</sup> | 291.500  |          |
|     |            |  |                | RAZEM    | 291.500  |
| 4   | KNR 2-31   | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne  | m <sup>2</sup> |          |          |
| d.1 | 0103-04    |  |                |          |          |
|     | analogia   | 291.5  | m <sup>2</sup> | 291.500  |          |
|     |            |  |                | RAZEM    | 291.500  |
| 5   | KNR 2-31   | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (poszerzenie) | m <sup>2</sup> |          |          |
| d.1 | 0104-07    |  |                |          |          |
|     | 0104-08    | 291.5  | m <sup>2</sup> | 291.500  |          |
|     |            |  |                | RAZEM    | 291.500  |
| 6   | KNR 2-31   | Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego (dwuwarstwowa) gr. 20 cm  | m <sup>2</sup> |          |          |
| d.1 | 0114-05    |  |                |          |          |
|     | 0114-06    |  |                |          |          |
|     | analogia   | 291.5  | m <sup>2</sup> | 291.500  |          |
|     |            |  |                | RAZEM    | 291.500  |
| 7   | KNR 2-31   | Wzmocnienie istniejącej podbudowy warstwą kruszywa niezwiązanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm   | m <sup>2</sup> |          |          |
| d.1 | 0117-01    |  |                |          |          |
|     | 0117-02    | 885  | m <sup>2</sup> | 885.000  |          |
|     |            |  |                | RAZEM    | 885.000  |
| 8   | KNR 2-31   | Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej dla ruchu KR-1 gr. 4 cm  | m <sup>2</sup> |          |          |
| d.1 | 0310-01    |  |                |          |          |
|     | analogia   | 1086.5   | m <sup>2</sup> | 1086.500 |          |
|     |            |  |                | RAZEM    | 1086.500 |
| 9   | KNR 2-31   | Wykonanie warstwy ścieralnej betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1  | m <sup>2</sup> |          |          |
| d.1 | 0311-01    |  |                |          |          |
|     | analogia   | 1090   | m <sup>2</sup> | 1090.000 |          |
|     |            |  |                | RAZEM    | 1090.000 |
| 10  | KNR 2-31   | Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych   | szt.           |          |          |
| d.1 | 1406-04    | 1  | szt.           | 1.000    |          |
|     |            |  |                | RAZEM    | 1.000    |
| 11  | KNR 2-31   | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm   | szt.           |          |          |
| d.1 | 0702-01    |  |                |          |          |
|     | analogia   | 2  | szt.           | 2.000    |          |
|     |            |  |                | RAZEM    | 2.000    |
| 12  | KNR 2-31   | Znaki drogowe (D - 46, D - 47)   | szt.           |          |          |
| d.1 | 0703-01    |  |                |          |          |
|     | analogia   | 2  | szt.           | 2.000    |          |
|     |            |  |                | RAZEM    | 2.000    |
| 13  | KNR 2-31   | Utwardzenie nawierzchni poboczy kruszywem szer. 0,75 m i gr. 10 cm   | m <sup>2</sup> |          |          |
| d.1 | 0204-05    |  |                |          |          |
|     | 0204-06    |  |                |          |          |
|     | analogia   | 397.5  | m <sup>2</sup> | 397.500  |          |
|     |            |  |                | RAZEM    | 397.500  |