

**KOSZTORYS                      OFERTOWY**  
**Remont drogi dojazdowej Cisów tzw. Duży Bór**  
**działka o nr. ewid. 138**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - teren pagórkowaty	km	0,400		
1.2	D-02.01.01	Roboty ziemne zmechanizowane . Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Ścinka poboczy. Nadmiar ziemi na podwyższenie poboczy	m3	110,00		
1.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1680,00		
<b>2.</b>	<b>PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA</b>					
2.4	D-04.04.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa niezwiązanego grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. / spadek jednostronny/	m2	1680,00		
2.5	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m2 .	Mg	84,00		
2.6	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR -1/2 spadek jednostronny/	m2	1600,00		
<b>3.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
3.7	D-01.01.01.	Wycinka drzew wraz karczowaniem pni o śr. 100 cm/2 szt. i śr. 30cm/2 szt	szt.	4,00		
3.8	D-07.02.01	Ustawienie znaków odblaskowych typu A-6b;A-6c;A-7- na rurkach o średnicy 50 mm	szt.	3,0		
3.9	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 6 cm i szer. 0,5m	m2	400,00		
<b>Wartość robót netto</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

słownie :

**KOSZTORYS                      OFERTOWY**  
**Remont drogi gminnej Marzysz I - Marzysz II**  
 dt. 350 mb

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1.</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>					
1.1	D-06.03.01	Mechaniczna ścinka poboczy. Transport gruntu do 1 km.	m2	400,0		
1.2	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 75 kg/m2 .	Mg	120,80		
1.3	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu <i>KR -1</i>	m2	1575,00		
<b>2.</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>					
2.4	D-07.02.01	Ustawienie znaków odblaskowych typu A-1;A-2;D-1/2;A-7- na rurkach o średnicy 50 mm	szt.	5,0		
2.5	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym 0-31,5 mm gr.7 cm i szer. 0,5m	m2	350,00		
<b>Wartość robót netto</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

słownie :

**KOSZTORYS                      OFERTOWY**  
**Remont drogi dojazdowej w msc. BRZECHÓW**  
 działka o nr. ewid. 336

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	km	0,800		
1.2	D-02.01.01	Roboty ziemne zmechanizowane . Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Transport gruntu do 3 km.	m3	1024,00		
1.3	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm	m2	2560,00		
<b>2.</b>	<b>PODBUDOWA</b>					
2.4	D-04.04.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa niezwiązanego grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. / spadek jednostronny/	m2	2560,00		
<b>4.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
4.7	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer.0,5m .	m2	800,00		
4.8	D-07.02.01	Ustawienie znaków odblaskowych typu "A"- na rurkach o średnicy 50 mm	szt.	3,0		
<b>Wartość robót netto</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

słownie :

## KOSZTORYS

## OFERTOWY

Remont drogi dojazdowej w msc. Szczecno dz. ew. nr. 281

dł. 270 mb

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1.</b>	<b>ROBOTY</b>	<b>PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1	D-06.03.01	Mechaniczne ścięcie poboczy o gr.śr. 10 cm	m2	540,00		
1.2	D-04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej kruszywem niezwiązanym śr. gr. 10 cm	m3	110,70		
<b>2.</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>					
2.3	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m2 .	Mg	55,35		
2.4	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR 1/2 oraz skrzyżowanie	m2	1100,00		
<b>3.</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>					
3.5	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 1,0m .	m2	540,00		
3.6	D-06.02.01	Wykonanie przepustów z rur o śr. 40 cm/ HDPE/ na ławie z kruszywa o gr. 15 cm.	m	30,00		
3.7	D-03.01.01	Wykonanie przepustu z rur HDPE o śr. 60 cm na ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm	m	6,00		
3.8	D-03.01.01	Montaż murków czołowych prefabrykowanych / ze skrzydełkami / dla przepustu o śr. 60 cm	szt.	2,00		
3.9	D-06.04.01	Odmulenie rowu śr. gr. 30 cm. Nadmiar gruntu na podwyższenie poboczy.	m	540,00		
3.10	D-10.01.05	Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	1,00		
3.11	D-07.02.01	Ustawienie znaków odblaskowych 7 na rurkach o średnicy 50 mm	A- szt.	1,00		
<b>Wartość robót netto</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

słownie :