

**KOSZTORYS                      OFERTOWY**  
**Remont drogi gminnej nr. 319012T Daleszyce ul. Dębczyna**

Lp.	Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1.</b>	<b>1.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1.1	1.1	D-06.03.01	Mechaniczna ścinka poboczy śr. gr. 10 cm. Odwóz gruntu do 3 km.	m2	800,00		
1.2	1.2	D-04.04.01	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - 685mx3,2 m	m2	2192,00		
1.3	1.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2192,00		
<b>2.</b>	<b>2.</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>					
2.4	2.4	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m2 .	Mg	124,00		
2.5	2.5	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu <b>KR -1</b>	m2	2400,00		
<b>3.</b>	<b>3.</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>					
3.6	3.6	D-02.01.01	Dowóz gruntu (z dokopu) na podwyższenie poboczy	m3	40,00		
3.7	3.7	D-06.02.01	Rozebranie uszkodzonego przepustu o śr. 60 cm wraz z murkami czołowymi	m	7,00		
3.8	3.8	D-06.02.01	Wykonanie przepustu o śr. 50 cm na ławie z betonu C10/12 gr. 15 cm	m	7,00		
3.9	3.9	D-06.02.01	Montaż murków czołowych prefabrykowanych ze skrzydełkami dla przepustu jw.	szt.	2,00		
3.10	3.10	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 1,0m	m2	800,00		
<b>Wart</b>	<b>Wartość robót netto</b>						
<b>Podat</b>	<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogół</b>	<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

słowni słownie :