

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE W ROZBUDOWYWANEJ CZĘŚCI			
1.1		ROBOTY ZIEMNE (rozbudowa)			
1	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.1.	0122-01				
1		30.0	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem	m ²		
d.1.	0125-01				
1		20.00	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.1.	0125-05	Krotność = 3			
1		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m ³		
d.1.	0307-02				
1		20.0*1.50	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
d.1.	0320-02				
1		20.0*1.00	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
1.2		FUNDAMENTY (rozbudowa)			
6	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podsypka	m ³		
d.1.	1101-07				
2		20.0*0.15	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton	m ³		
d.1.	1101-01				
2		chudy beton pod ławy fundamentowe 12.80*0.80*0.10	m ³	1.024	
				RAZEM	1.024
8	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-te na ostro	m ²		
d.1.	1104-01				
2		14.6	m ²	14.600	
				RAZEM	14.600
9	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-trącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1.	1104-03	Krotność = 2			
2		14.6	m ²	14.600	
				RAZEM	14.600
10	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton	m ³		
d.1.	1101-01				
2		20.0*0.10	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1.	0609-03				
2		20.0	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNR-W 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. do 1.3 m - szer. 0,80 m	m ³		
d.1.	0202-03				
2		12.8*0.60*0.40	m ³	3.072	
				RAZEM	3.072
13	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-browane	t		
d.1.	0259-02				
2		zbrojenie ław fundamentowych 0.05	t	0.050	
				RAZEM	0.050
14	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0604-05				
2		20.0	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02 d.1. 0604-06 2	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - druga i następna warstwa 20.0	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
16	KNR-W 2-02 d.1. 0101-06 2	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 12.8*0.24*1.00	m ³ m ³	 3.072	
				RAZEM	3.072
17	KNR 2-02 d.1. 0609-11 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metal. 12.8*1.0	m ² m ²	 12.800	
				RAZEM	12.800
18	KNR 2-02 d.1. 0218-01 2	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu 2.5	m ³ m ³	 2.500	
				RAZEM	2.500
19	KNR-W 2-02 d.1. 1120-02 2	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej 4.0	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
1.3		ŚCIANY, KONSTRUKCJA (rozbudowa)			
20	KNR 2-02 d.1. 0103-03 3	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 2 ceg. 12.8*3.00	m ² m ²	 38.400	
				RAZEM	38.400
21	KNR BC-01 d.1. 0111-01 3	Nadproża prefabrykowane YTONG YN 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR-W 2-02 d.1. 0608-11 3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metalową ocieplenie styropianem gr 15cm 12.8*3.0-1.44	m ² m ²	 36.960	
				RAZEM	36.960
23	KNR-W 2-02 d.1. 0217-02 3	Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu 20.0	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
24	KNR-W 2-02 d.1. 0259-02 3	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 6mm 0.032	t t	 0.032	
				RAZEM	0.032
25	KNR-W 2-02 d.1. 0259-02 3	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 10mm 0.032	t t	 0.032	
				RAZEM	0.032
26	KNR-W 2-02 d.1. 0259-02 3	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 12mm 0.36	t t	 0.360	
				RAZEM	0.360
27	KNR 2-02 d.1. 0502-06 3	Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfaltowy na gorąco, dwie warstwy papy z folią aluminiową, budynki mieszk. 20.0	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
28	KNR 2-02 d.1. 0609-02 3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie 20.0	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
29	KNR 2-02 d.1. 0508-01 3	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm - z blachy ocynkowanej	m		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.7	m	4.700	
				RAZEM	4.700
30	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1.	0510-02				
3		3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1.	0506-02				
3		9.0*0.40	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
32	KNR-W 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg.	m ²		
d.1.	0126-02				
3		11.2*2.50	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
33	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.1.	0902-01				
3		9.0*3.0	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
34	KNR 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi	m ²		
d.1.	1405-03				
3		9.0*3.0	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
1.4		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA (rozbudowa)			
35	KNR-W 2-02	Okna jednoramowe mieszkaniowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o powierzchni do 1.0 m ²	m ²		
d.1.	1002-05				
4		0.8*0.6*3	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
36	KNR-W 2-02	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 ceg. z cegieł pojedynczych	szt		
d.1.	0132-03				
4		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.	1022-01				
4		9.0	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
38	KNR-W 2-02	Otwory na drzwi, drzwi w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 ceg. z cegieł pojedynczych	szt		
d.1.	0132-04				
4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.5		TYNKI I ROBOTY MALARSKIE (rozbudowa)			
39	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
d.1.	2012-03				
5		14.6	m ²	14.600	
				RAZEM	14.600
40	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach	m ²		
d.1.	0803-03				
5		8.60	m ²	8.600	
				RAZEM	8.600
41	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach	m ²		
d.1.	0803-06				
5		14.6	m ²	14.600	
				RAZEM	14.600
42	KNR-W 2-02	Malowanie zwykłe farbą klejową podłóży gipsowych - ścian aparatem ręcznym	m ²		
d.1.	1504-04				
5		8.6	m ²	8.600	
				RAZEM	8.600
43	KNR-W 2-02	Malowanie zwykłe podłóży gipsowych - sufitów aparatem ręcznym	m ²		
d.1.	1504-03				
5		14.6	m ²	14.600	
				RAZEM	14.600

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.	0805-02				
5		24.6*2.50	m ²	61.500	
				RAZEM	61.500
1.6		POSADZKI (rozbudowa)			
45	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²		
d.1.	1110-04				
6		14.6	m ²	14.600	
				RAZEM	14.600
2		ROBOTY BUDOWLANE Z ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI BUDYNKU			
2.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE (istniejąca część)			
46	KNR 4-04	Rozebranie ścian w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2.	0104-01				
1		22.4*3.5*0.25	m ³	19.600	
				RAZEM	19.600
47	KNR 4-04	Rozebranie komina o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji)	m ³		
d.2.	0104-01				
1	analogia	8.0	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
48	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2.	0108-09				
1		30.0	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
49	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m ²		
d.2.	0405-01				
1		145.0	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
50	KNR 4-04	Rozebranie drewnianej konstrukcji sceny w sali głównej świetlicy	m ²		
d.2.	0406-04				
1	analogia	40.0	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
51	KNR 4-04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni	szt.		
d.2.	0402-03				
1	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.2		ŚCIANY, KONSTRUKCJA (istniejąca część)			
52	KNR-W 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg.	m ²		
d.2.	0126-02				
2		21.8*3.0	m ²	65.400	
				RAZEM	65.400
53	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.2.	0902-01				
2		10.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
54	KNNR 2	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi	m ²		
d.2.	1405-03				
2		10.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
55	KNNR-W 3	Zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2.	0303-01				
2		7.20	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
56	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metalową	m ²		
d.2.	0608-11				
2		ocieplenie styropianem gr 10cm, uzupełnienie ocieplenia ścian po zamurowaniu otworów okiennych i drzwiowych	m ²	7.200	
		7.20			
				RAZEM	7.200
57	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
d.2.	2012-03				
2		143.8+20.2+3.60+13.1+18.7+26.2	m ²	225.600	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.3		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA (istniejąca część)		RAZEM	225.600
58 d.2. 3	KNR-W 2-02 1002-06	Okna jednoramowe mieszkaniowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o powierzchni do 2.0 m ² 0.9*1.3*2+0.8*0.8*2+0.85*1.1*3	m ² m ²	 6.425	 RAZEM
					6.425
59 d.2. 3	KNR-W 2-02 0132-03	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 ceg. z cegieł pojedynczych 7	szt szt	 7.000	 RAZEM
					7.000
60 d.2. 3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.18*2.0*3+0.9*2.0*8+1.0*2.0*2+0.8*2.0*2	m ² m ²	 28.680	 RAZEM
					28.680
61 d.2. 3	KNR-W 2-02 0132-04	Otwory na drzwi, w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 ceg. z cegieł pojedynczych 15	szt szt	 15.000	 RAZEM
					15.000
2.4		TYNKI I ROBOTY MALARSKIE (część istniejąca)			
62 d.2. 4	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 8.0	m ² m ²	 8.000	 RAZEM
					8.000
63 d.2. 4	KNNR 2 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej 20.6*2.60+15.0*2.6+19.2*3.0	m ² m ²	 150.160	 RAZEM
					150.160
64 d.2. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 67.6*2.60+50.0*4.0+50.8*4.50	m ² m ²	 604.360	 RAZEM
					604.360
65 d.2. 4	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 226.0	m ² m ²	 226.000	 RAZEM
					226.000
2.5		POSADZKI (istniejąca część)			
66 d.2. 5	KNR-W 2-02 1110-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 344.70	m ² m ²	 344.700	 RAZEM
					344.700
2.6		WYMIANA KONSTRUKCJI DACHOWEJ Z PRZEKRYCIEM			
67 d.2. 6	KNR 4-04 0506-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku 230.0	m ² m ²	 230.000	 RAZEM
					230.000
68 d.2. 6	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 230.0	m ² m ²	 230.000	 RAZEM
					230.000
69 d.2. 6	KNNR 7 0106-01	Więźba dachowa z więzarami płaskimi o masie do 5.0 t na murach lub słupach żelbetowych 0.97*6	t t	 5.820	 RAZEM
					5.820
70 d.2. 6	KNNR 7 0603-02	Lekka metalowa obudowa dachów o nachyleniu 10 % z blachy fałdowej z ociepleniem 230.0	m ² m ²	 230.000	 RAZEM
					230.000
71 d.2. 6	KNNR 2 0506-01	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki 20.5*2	m m	 41.000	 RAZEM
					41.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72 d.2. 6	KNNR 2 0506-03	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe 5.5*3+1.7	m m	 18.200	
				RAZEM	18.200
73 d.2. 6	KNNR 2 0506-04	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
74 d.2. 6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 42.0+10.0+10.0	m ² m ²	 62.000	
				RAZEM	62.000
75 d.2. 6	KNR 2-02 0262-03	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem 0.3*0.4*62.0	m ³ m ³	 7.440	
				RAZEM	7.440
76 d.2. 6	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazobrowane 0.421	t t	 0.421	
				RAZEM	0.421
3		ROBOTY INSTALACYJNE (rozbudowa+część istniejąca)			
77 d.3	kalk. własna	Instalacja wewnętrzna wod-kan wraz z przyłączem, wg katalogu cen BISTYP 115.0	m ² m ²	 115.000	
				RAZEM	115.000
78 d.3	kalk. własna	Instalacja elektryczna, wg katalogu cen BISTYP 434.6	m ² m ²	 434.600	
				RAZEM	434.600
79 d.3	kalk. własna	Instalacja pompy ciepła z wentylacją, wg katalogu cen BISTYP 434.6	m ² m ²	 434.600	
				RAZEM	434.600