

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Borków

działka o nr. ewid. 366

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe .Odtworzenie trasy w terenie.	km	0,360		
1.2	D-02.01.01	Roboty ziemne zmechanizowane . Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Grunt wbudowany na miejscu na podwyższenie poboczy.	m3	30,00		
1.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1476,00		
2.	PODBUDOWA					
2.4	D-04.04.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa niezwiązanego grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. (70mx1,1m)	m2	77,00		
2.5	D-04.04.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa niezwiązanego grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. (360mx4,1m)	m2	1476,00		
3.	NAWIERZCHNIA					
3.6	D-04.08.01	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 50 kg/m2	Mg	73,80		
3.7	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR-1 gr. 4 cm	m2	1440,00		
4.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
4.8	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer.0,5m .	m2	360,00		
4.9	D-07.02.01	Ustawienie znaków odblaskowych typu "A-7;D-1"- na rurkach o średnicy 50 mm	szt.	3,0		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

słownie :

KOSZTORYS**OFERTOWY****Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Danków**

działka o nr. ewid. 72/1

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn . obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ROBOTY	PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe . Odtworzenie trasy w terenie	km	0,260		
1.2	D-02.01.01	Roboty ziemne zmechanizowane . Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zbieranie skarpy. Transport gruntu do 3 km.Część gruntu na podwyższenie poboczy.	m3	250,00		
1.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1040,00		
1.4	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm	m2	500,00		
2.	NAWIERZCHNIA					
2.5	D-04.04.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa niezwiązanego grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. (260mx4,0m)	m2	1040,00		
3.	ROBOTY	WYKOŃCZENIOWE				
3.6	D-04.04.02	Wykonanie poboczy gruntowych . Ziemia z robót ziemnych szer.0,5m .	m2	260,00		
3.7	D-10.01.05	Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	2,0		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

słownie :

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej w msc. Brzechów
działka o nr. ewid. 260/1

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe .Odtworzenie trasy w terenie.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.	km	0,350		
1.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1050,00		
2.	PODBUDOWA					
2.3	D-04.04.01	Warstwa wyrównawcza z kruszywa niezwiązanego śr. grubość 10 cm. (350x3m)	m3	105,00		
3.	NAWIERZCHNIA					
3.4	D-04.08.01	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 50 kg/m2 oraz rozjazd	Mg	82,50		
3.5	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR-1 gr. 4 cm (350x3m)	m2	1050,00		
4.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
4.6	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer.0,5m .	m2	350,00		
4.7	D-07.02.01	Ustawienie znaków odblaskowych A-7	szt.	1,0		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

słownie :

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej w msc. Kranów
działka o nr. ewid. 397

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe .Odtworzenie trasy w terenie.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.	km	0,140		
1.2	D-02.01.01	Roboty ziemne zmechanizowane . Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Transport gruntu do 3 km.	m3	174,00		
1.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	434,00		
1.4	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm	m2	434,00		
2.	NAWIERZCHNIA					
2.5	D-04.04.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa niezwiązanego grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. (140mx3,0m)	m2	420,00		
3.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
3.6	D-04.04.02	Wykonanie poboczy gruntowych . Ziemia z robót ziemnych szer.0,25m.	m2	140,00		
3.7	D-10.01.05	Wycinka samosiejek	ha	0,05		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

słownie :

KOSZTORYS**OFERTOWY****Przebudowa drogi gminnej w msc. Trzemosna**

działka o nr. ewid. 249

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ROBOTY	PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe .Odtworzenie trasy w terenie.	km	0,070		
1.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	287,00		
2.	PODBUDOWA					
2.3	D-04.04.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa niezwiązanego grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. (70x4,1m) oraz rozjazd	m2	287,00		
3.	NAWIERZCHNIA					
3.4	D-04.08.01	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 50 kg/m2	Mg	14,35		
3.5	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR-1 gr. 3 cm	m2	280,00		
4.	ROBOTY	WYKOŃCZENIOWE				
4.6	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer.0,5m .	m2	70,00		
4.7	D-06.02.01	Wykonanie przepustu z rur o śr. 30 cm na ławie z kruszywa gr. 15 cm	m	8,0		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

słownie :

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej w msc.Daleszyce ul. Polna
działka o nr. ewid. 2055

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe .Odtworzenie trasy w terenie.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.	km	0,090		
1.2	D-02.01.01	Roboty ziemne zmechanizowane . Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Transport urobku do 3 km	m3	150,00		
1.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	324,00		
2.	PODBUDOWA					
2.4	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm	m2	324,00		
2.5	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. (90mx3,6m) oraz rozjazd	m2	348,00		
3.	NAWIERZCHNIA					
3.6	D-04.08.01	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 50 kg/m2 oraz rozjazd	Mg	17,40		
3.7	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR-1 gr. 4 cm oraz rozjazd	m2	348,00		
4.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
4.8	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer.0,5m .	m2	90,00		
4.9	D-06-03.01	Umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi 40x60x10cm wypełnione humusem	m2	24,00		
4.10	D-06.01.06	Umocnienie dna rowu korytkami prefabrykowanymi 60x50x15cm na ławie z betony C12 gr. 10 cm	m	92,00		
4.11	D-03.02.01	Regulacja studzienek kanalizacyjnych	szt.	4,0		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

słownie :