

**KOSZTORYS****OFERTOWY**

Przebudowa drogi gminnej ul. Za Ścięgnami w Daleszycach w km. 0+000 do km. 0+500

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1.</b>	<b>ROBOTY</b>	<b>PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE</b>				
1.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - teren pagórkowaty	km	0,500		
1.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1600,00		
1.3	D-04.04.01	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	1600,00		
<b>2.</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>					
2.4	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m2 .	Mg	75,00		
2.5	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu <b>KR -1</b>	m2	1500,00		
<b>3.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
3.6	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 1,0m	m2	500,00		
<b>Wartość robót netto</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

słownie :

**KOSZTORYS****OFERTOWY**

Przebudowa drogi gminnej w msc. Niestachów nr ewid. działki 73/30 w km. 0+000 do km. 0+350

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1.</b>	<b>ROBOTY</b>	<b>PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE</b>				
1.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - teren pagórkowaty. Obsługa geodezyjna.	km	0,350		
1.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1435,00		
1.3	D-04.04.01	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	1435,00		
<b>2.</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>					
2.4	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/m <sup>2</sup>	Mg	70,00		
2.5	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu <b>KR -1</b>	m2	1400,00		
<b>3.</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>					
3.6	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 1,0m	m2	700,00		
<b>Wartość robót netto</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

słownie :

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w Niwach (działki nr 1155/1,192/2,192/3 i 127/2).

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1.</b>	<b>ROBOTY</b>	<b>PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE</b>				
1.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - teren pagórkowaty	km	1,250		
1.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	4625,00		
1.3	D-04.04.01	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - 700m x 4,2	m2	4625,00		
<b>2.</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>					
2.4	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m2 .	Mg	219,00		
2.5	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu <b>KR -1</b>	m2	4375,00		
<b>3.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
3.6	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 1,0m	m2	1250,00		
<b>Wartość robót netto</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

*słownie :*