

PRZEDMIAR ROBÓT BDS-00-001

Budowa: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szczecnie
 Lokalizacja: Działka o nr ew.728/52, Szczecno172, 26-015 Pierzchnica
 Inwestor: Gmina Daleszyce, Plac Stanisława Staszica 9, 26-021 Daleszyce
 Branża: Ogólnobudowlana

Kosztorys sporządził: Bolesław Lech Kędzierawski Upr.Bud.Nr 294/CH/82

PRZEDMIAR BDS-00-001

Strona 1

11-11-2015

SYKAL-003234

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Usługi pomiarowe CPV 71355000-1		
1	10	KNR 201-01-21-02-00	Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe	HA	0,063
2			Roboty w zakresie różnych nawierzchni CPV 45233200-1 - Nawierzchnia boiska		
2	11	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	581,000
2	12	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm, krotność 2	m ²	581,000
2	13	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	581,000
2	14	KNR 231-04-07-03-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	100,000
2	15	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem, betonB-20	m ³	7,000
2	16	KNR 231-01-04-07-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	581,000
2	17	KNR 231-01-04-08-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne - dodatek za 1 cm, krotność 5	m ²	581,000
2	18	Kalk. własna	Osadzenie tulei i ram do słupów elem. do gry	szt	12,000
2	19	Kalk. własna	Warstwa betonu jamistego C16/20 grub 15cm	m ³	88,350
2	20	Kalk. własna	Mata elastyczna gr. min.12mm, włókno fibrylowane, skład włókna polipropylen, waga włókna minimum 1050g/m2	m ²	581,000
2	21	Kalk. własna	Warstwa sztucznej trawy o długości źdźbła minimum 15 mm, całkowita liczba kępek minimum 41000m2, gęstość trawy minimum 82000 włókien/m2	m ²	581,000
2	22	Kalk. własna	Warstwa piasku kwarcowego do zasypiania nawierzchni o granulacji 0,3 do 0,9 mm, w ilości min 22 kg/m2	kg	12958,000
3			Roboty w zakresie różnych nawierzchni CPV 45233200-1 - Kostka betonowa brukowa		
3	23	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdn głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	43,140
3	24	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm, krotność 2	m ²	43,140
3	25	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	43,140
3	26	KNR 231-04-07-03-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	60,280
3	27	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem, betonB-20	m ³	4,200
3	28	KNR 231-01-04-07-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	43,140
3	29	KNR 231-01-09-01-00	Podbudowa betonowa grub 10 cm z dylatacją, beton B-10	m ²	43,140
3	30	KNR 231-01-18-01-00	Pielęgnacja podbudowy piaskiem z polewaniem wodą	m ²	43,140
3	31	KNR 231-01-05-07-00	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m ²	43,140
3	32	KNR 231-01-05-08-00	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm	m ²	43,140
3	33	CEN 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	43,140

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4			Obiekty rekreacyjne CPV 45212140-9 Elementy sportowe, elem. małej architektury i urządzenia fitness		
4	34	Kalk. własna	Dostawa i montaż elem.do koszykówki, stojak do koszykówki jednosłupowy stalowy, cynkowany, na wysięgniku 2,2m, rura kwadratowa 100x100x3mm, mechaniczna regulacja wysokości, tablica z włókna epoksydowego 1,9x1,05m. Słup zamocowany w tulejach. Obręcz uchylna. Siatka łańcuchowa.	kmpl	2,000
4	35	Kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu do siatkówki wysokość słupka2,85m. Słupki wykonano z profili stalowych fi 76 mm, pomalowane proszkowo. Słupki mocowane w tulejach. Komplet składa się z dwóch słupków, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki. Regulacja zawieszenia siatki w umożliwiająca gry w siatkówkę, tenisa oraz badmintona. Mechanizm naciągowy. Siatka z polipropylenu bezwęzłowego, oczka 10x10cm.	kmpl	2,000
4	36	Kalk. własna	Dostawa i montaż bramki o konstrukcji stalowej, cynkowana, 3x2x1m. Bramka wolnostojąca do mocowania w tulejach. Siatka treningowa splot 3mm.	szt	2,000
4	37	Kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci 35L, o konstrukcji stalowej cynkowanej	szt	2,000
4	38	Kalk. własna	Dostawa i montaż trybun, konstrukcja z profili stalowych cynkowanych, trybuna jednorzędowa miejsc 45szt., siedziska plastikowe	kmpl	1,000
4	39	Kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej wys. 200 cm o konstrukcji stalowej cynkowanej	szt	1,000
5			Wznoszenie ogrodzeń CPV 45342000-6		
5	40	Kalk. własna	Dostawa i montaż ogrodzenia.Płyta ogrodzeniowa betonowa, wibrowana. Zbrojenie w formie maty spawanej pręt co najmniej fi6. Wysokość dopasowana do istniejącego ogrodzenia betonowego, ok. 1,8m. Słup zabetonowany na głębokość 80 cm betonem B20, szerokość stopy fundamentowej 30x30cm.	metr	51,600
5	41	Kalk. własna	Dostawa i montaż piłkochwyty, wys. 6 m z siatki polipropylenowej bezwęzłowej w kolorze zielonym, grubość splotu 5mm, oczka 8x8cm rozwieszzonej na naciągniętych między słupami linach stalowych. Słupy stalowe malowane farbą chlorokauczkową zamontowane na fundamentach betonowych punktowych z zastrzałem stabilizującym w polach skrajnych. Słupy ?76mm, d17,0m. Rozstaw słupów co 4,5m. Słup zabetonowany na głębokość 90 cm betonem B20, szerokość stopy fundamentowej 40x40cm. Wypory - rura stalowa ?60mm, d1.6,5m. Linka w siatce grubości 3mm.	metr	65,800
6			Roboty w zakresie kształtowanie terenów zieleni CPV 45112710-5		
6	42	KNR 221-04-01-05-00	A: Odbudowa trawników na terenie budowy z nawożeniem w gruncie kategorii 3	m²	200,000