
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ
Kod CPV 45100000-8
Budowa SŁOPIEC DZIAŁKA NR. EWID. 201
Inwestor URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH, PL. STASZICA 9, 56-021 DALESZYCE
Wykonawca ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA UL. WIOSNY LUDÓW 10, 63-000
 ŚRODA WLKP.

Poziom cen Ceny netto, II kwartał 2015

Sporządził mgr inż. arch. Marta Wachowiak

Środa Wlkp. 11.2015 r.

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

Nr	Opis robót	Wartość
1.	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	
1.1.	UPORZĄDKOWANIE TERENU	
1.2.	ROBOTY ZIEMNE	
1.3.	PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	
2.	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	
2.1.	NAWIERZCHNIE	
3.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
3.1.	OGRODZENIA	
4.	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY	
	Razem Generalne wykonawstwo	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ		
			1.1. UPORZĄDKOWANIE TERENU		
1	ANALIZA WŁASNA	PZ.01.01.02	Oczyszczenie terenu z nieczystości z odwozem na składowisko		
			na podstawie projektu 5500	m2	5.500,00
			razem	m2	5.500,00
			1.2. ROBOTY ZIEMNE		
2	ANALIZA WŁASNA	PZ.01.02.01	Zdjęcie warstwy humus gr. 20cm z odwozem na składowisko 50% zebranej ziemi		
			na podstawie projektu 5500	m2	5.500,00
			razem	m2	5.500,00
			1.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA		
3	ANALIZA WŁASNA	PZ.01.03.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża		
			na podstawie projektu 5500	m2	5.500,00
			razem	m2	5.500,00
			2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH		
			2.1. NAWIERZCHNIE		
4	ANALIZA WŁASNA	PZ.02.05.01	Wykonanie warstwy roślinnej o grubości 20 cm z 50 % udziałem nowego humusu		
			na podstawie projektu 5500	m2	5.500,00
			razem	m2	5.500,00
5	ANALIZA WŁASNA	PZ.02.05.01	Wykonanie nawierzchni boiska trawnik z siewu na gruncie		
			na podstawie projektu 5500	m2	5.500,00
			razem	m2	5.500,00
			3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
			3.1. OGRODZENIA		
6	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.01.01	Ogrodzenia panelowe wysokości 1,2 m na słupkach stalowych wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/C15		
			Długość ogrodzenia na podstawie projektu 100,22	m	100,22
			razem	m	100,22
7	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.01.01	Ogrodzenia typu piłkochyt wysokości 6 m na słupkach stalowych wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/C15		
			Długość ogrodzenia na podstawie projektu 210,66	m	210,66
			razem	m	210,66
8	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.01.03	Montaż furtki kompletnej z zamkiem i klamką wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15		
				kpl	2,00
			4. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY		
9	ANALIZA WŁASNA	PZ.03.03.01	Zakup, dostawa i montaż kompletnej bramki piłkarskiej tulejowanej 732x244 cm wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15		
				kpl	2