

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Geodezyjne wznowienie pasa drogowego. 0.074	km	0.074	
				RAZEM	0.074
2	KNR 2-01 d.1 0119-03 analogia	Operat geodezyjny powykonawczy.  0.074	km		
			km	0.074	
				RAZEM	0.074
3	KNR 2-31 d.1 0101-03 0101-04 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, głębokości 48 cm  236.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	236.800	
				RAZEM	236.800
2	45000000-7	<b>Podbudowa i nawierzchnia</b>			
4	KNR 2-31 d.2 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 236.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	236.800	
				RAZEM	236.800
5	KNR 2-31 d.2 0104-07 0104-08 analogia	Warstwy odsączające z piasku na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm  236.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	236.800	
				RAZEM	236.800
6	KNR 2-31 d.2 0114-05 0114-06 analogia	Podbudowa z kruszywa niezwiązanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm  229.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	229.400	
				RAZEM	229.400
7	KNR 2-31 d.2 0310-01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1/2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm 225.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	225.700	
				RAZEM	225.700
8	KNR 2-31 d.2 0310-05 0310-06 analogia	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1/2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm  232	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	232.000	
				RAZEM	232.000
3	45000000-7	<b>Roboty wykończeniowe</b>			
9	KNR 2-31 d.3 0204-05 0204-06 analogia	Wykonanie poboczy z kruszywa (kruszywo uzyskane przy wykonaniu koryta) - grubość po zagęszczeniu 10 cm  112	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	112.000	
				RAZEM	112.000
10	KNR 2-31 d.3 0606-04	Odwodnienie liniowe korytkowe ACO DRAIN na podsypce cementowo-piaskowej 3.5	m		
			m	3.500	
				RAZEM	3.500
11	KNR 2-28 d.3 0503-01 analogia	Wykonanie odprowadzenia wody z odwodnienia liniowego za pomocą rur PVC do rowu  6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 2-31 d.3 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm  5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 2-31 d.3 0703-01 analogia	Znaki drogowe (D-1/2szt.; A-1; A-2, A-7)  5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000